

ÁRAJÁNLAT: MEDINA KÖZSÉG TERÜLETÉN LÉVŐ HOMOKKŐ ÉS MŰKŐ KERESZTEK
FELÚJÍTÁSI, ÁLLAGMEGÓVÁSI MUNKÁIRÓL.

1/. Medina – szőlőhegy : 081/ 31. HRSZ.-ú út melletti homokkő kereszt rekonstrukciója és állagmegóvása:

–	Leváló , laza részek eltávolítása a talapzatról és a keresztről törmelék elszállítása	68.000.-
–	Kereszt és posztamens tisztítása, nagy nyomású mosóval	146.000.-
–	Kereszt, posztamens és feszület hiányzó, lepusztult részeinek tapadóhíddal való felületkezelése	62.000.-
–	Tapadó híddal kezelt felületekre a pótlásra használt TERZITH-KA nevű javító, homokkőhöz gyártott anyag felhordása, azonos színben és felületi megmun- kálással. Nyolc helyen.	
	8 db	32.800.-
		262.400.-
–	Kereszt és talapzatának hidrofóbizálása TENAX és BELLIZONI nevű impregnáló anyagokkal.	73.000.-
–	Talapzat előtti Mária szobor (gipsz) javítása, hiányzó részek pótlásával és annak impregnálása.	38.000.-
	Út melletti kereszt összesen:	649.400.-

2./ Medinai Szerb Temetőben lévő homokkő kereszt és talapzatának javítása

_ Laza leváló részek eltávolítása	
törmelék elszállítása	68.000.-
_ Kereszt tisztítása nagy nyomású mosóval	110.000.-
_ Tapadó híddal való felületkezelés	58.000.-
_ TERZITH-KA restaurátor habarcs alapozó réteg a teljes felületen	118.000.-
_ HD hálós megerősítés TERZITH-KA fedőréteg felhordása a teljes felületen	132.000.-
_ Kereszt és talapzat impregnálása	70.000.-
Temetői homokkő kereszt összesen:	556.000.-

3./ Medinai Katolikus Temetőben lévő műkő kereszt felújítása (Damjanich utca):

_ Kereszt szétszedése bontása	42.000.-
_ Helyszíni vasbeton lemez alap készítése 1,2 X 1,2 X 0,3 m méretben	48.000.-
_ Kereszten lévő ezüst festékréteg eltávolítása	36.000.-
_ Kereszt tisztítása nagynyomású mosóval	110.000.-
_ Kereszt és talapzat csiszolása	83.000.-
_ Felirat festése (fekete)	12.000.-
_ Kereszt visszaállítása a betonalapra	54.000.-

Műkő kereszt összesen:

358.000.-

4./ Medina-Szöllőhegy-i Temetőben lévő műkő kereszt felújítása:

_ Kereszt tisztítása nagynyomású mosóval	110.000.-
_ Kereszt talapzatának csiszolása, feliratos felület festésre való előkészítése	33.000.-
_ Betűk, felirat festése	22.000.-

Szöllőhegyi temetői kereszt összesen:	165.000.-
---------------------------------------	-----------

1./-2./-3./-4./ kereszt összesen: 1.755.000.-

Az ajánlatban szereplő összegek az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Szekszárd, 2016-01-25

Tisztelettel:

Lohner Gábor e.v

kőfaragó és műkőkészítő mester