

Megrendelő:

Medina Község Önkormányzata

Létesítmény:

Bajcsy-Zs. és Arany J. utca betonburkolat helyreállítása (Bajcsi Zs. 29., híd után 68.sz. villanyoszlop, valamint Arany J. u. 8, 14/A. előtt)

Munkarész:

Beton útburkolat bontása-helyreállítása 54 m2 felületen (rétegrend: 20 cm C20 beton, 15 cm 0/80 zúzottkő)

Szám	Tétel sorszáma	Munkafolyamat	Mennyiség	egys.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag költség	Díj Költség
1.	1.	Munkahelyi elkorlátozó táblakészlet kihelyezése oszloppal és az első tíz napi helyszínen tartása (ÚT 2-1.119 6.1.1)	1	készlet	,-	20 000,-	,-	20 000,-
2.	42.	Közmű nyomvonalon vagy bontási vonalon szelvényezés, burkolat fűrészelés	3	fm	,-	450,-	,-	1 350,-
3.	43.	Beton és betonelemburkolatok bontása kézi munkával	10,8	m3	,-	17 810,-	,-	192 348,-
4.	23.	Földkitermelés közművesített területen géppel, rakodással, vagy helyben deponálva	8,1	m3	,-	1 993,-	,-	16 143,-
5.	33.	Deponált föld, humusz és különféle darabos ömlesztett anyagok rakodása szállítóeszközre	18,9	m3	,-	550,-	,-	10 395,-
6.	M34.	Föld, humusz és különféle darabos ömlesztett anyagok szállítása 35 km-ig vállalkozó telephelyére	10,8	m3	,-	3 715,-	,-	40 122,-
7.	35.	Különféle nem veszélyes bontási anyagok befogadásának költségei	10,8	m3	,-	2 000,-	,-	21 600,-
8.	34.	Föld, humusz és különféle darabos ömlesztett anyagok szállítása 5 km-en belül, megrendelő által kijelölt helyre	8,1	m3	,-	1 260,-	,-	10 206,-
9.	32.	Deponált föld helyben történő elterítése	8,1	m3	,-	699,-	,-	5 662,-
10.	36.	Tükör kialakítása, készítése géppel, kiegészítő kézi munkával	54	m2	,-	380,-	,-	20 520,-
11.	39.	Ágyazati réteg építése 0/20-0/80 zuzalékból	8,1	m3	6 926,-	6 899,-	56 101,-	55 882,-
12.	41.	Föld és ágyazati anyag tömörítése trg 85-90 % mértékig	35,1	m3	,-	174,-	,-	6 107,-

KÖLTSÉGVETÉS

Szám	Tétel sorszáma	Munkafolyamat	Mennyiség	egys.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag költség	Díj Költség
13.	93.	Kavicsbeton burkolat készítése C20-16/KK min. betonból 20- 25 cm vtg-ban, zsaluzási munkákkal, utókezeléssel	10,8	m3	33 026,-	6 710,-	356 681,-	72 468,-
14.	24.	Alakító földmunkák, tereprendezés jellegű földmunka sík és rézsűs felületen földpótlás nélkül	36	m2	,-	344,-	,-	12 384,-
Munkarész összesen:							412 781,-	485 188,-
Költségvetés nettó összege:								897 969,-
Ált.forg.adó 27 %								242 452,-
Költségvetés összesen:								1 140 421,-