

Megrendelő:

Medina Község Önkormányzata

Létesítmény:

Medina, lakóutcák kátyúzása

Munkarész:

Lakóutcák kátyúzása 86,5 m2 felületen

Szám	Tétel sorszám	Munkafolyamat	Mennyiség	egys.	Anyag + Díj egységár	Költség
1.	44.	Közmű nyomvonalon vagy bontási vonalon szélvágás, burkolat fűrészelés	183,4	fm	450,-	82 530,-
2.	49.	Aszfalt burkolati rétegek bontása, kézi munkával	4,1	m3	15 100,-	61 910,-
3.	33.	Deponált föld, humusz és különféle darabos ömlesztett anyagok rakodása szállítóeszközre	4,1	m3	550,-	2 255,-
4.	35.	Különféle korlátozással elhelyezhető ömlesztett vagy darabos anyagok szállítása jogosult befogadóba tehergépkocsival 35 km szállítási távolságon belül	4,1	m3	3 715,-	15 232,-
5.	37.	Különféle nem veszélyes bontási anyagok befogadásának költségei	4,1	m3	2 000,-	8 200,-
6.	75.	Aszfaltburkolatok javítása kátyúzása 6 cm vastagságig egy vagy két rétegben bontás, hézagvágás és hézagkezelés nélkül bitumenemulziós ragasztással	12,46	tonna	52 800,-	657 888,-
7.	67.	Burkolat hézag kiöntése bitumen emulzióval, zuzalék fedéssel	183,4	fm	450,-	82 530,-
Munkarész összesen:						910 545 Ft
Költségvetés nettó összege:						910 545 Ft
Ált.forg.adó 27 %						245 847 Ft
Költségvetés összesen:						1 156 392 Ft