

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

A MEDINA, CSOKONAI UTCA BURKOLATFELÚJÍTÁSI TERVE

Megrendelő:



MEDINA

Medina Község Önkormányzata
7057 Medina, Kossuth Lajos utca 59.

Tervező:



KKMK Mérnök-kivitelező Kft.
7140 Bátaszék, Bonyhádi utca 28.


Kőműves Krisztián
tervező
KÉ-K-17-05858

Bátaszék, 2024. június

Mérnök-Kivitelező Kft.

e-mail: iroda@kkmkft.hu

Megrendelő:Medina Község Önkormányzat
7057 Medina Kossuth u. 59.**Építési munka megnevezése:**

Útburkolat felújítása Medinán

Ssz.	Munkarész megnevezése	Építési munkák költségei
1.	Medina Csokonai u. burkolat felújítás hrs: 276/2	8 324 826,-
2.	Medina Csokonai u. burkolat felújítás hrs: 306	18 266 104,-
	Költségvetés összesen nettó	26 590 930,-
	Általános forgalmi adó 27%	7 179 551,-
	Költségvetés összesen	33 770 481,-

Pályázati megbontás összesítő:

ÖT - Önállóan támogatható tevékenység mennyisége

21 363 406 + ÁFA

ÖN - Önállóan nem támogatható tevékenység mennyisége

5 227 524 + ÁFA

Mérnök-Kivitelező Kft.

e-mail: iroda@kmmkft.hu

HRSZ.: 276/2

Megrendelő:

*Medina Község Önkormányzat
7057 Medina Kossuth u. 59.*

Létesítmény:

*Medina Csokonai u. burkolat felújítás
hrs: 276/2*

Munkarész:

Medina Csokonai u. burkolat felújítás aszfalttal, 134 m hosszban 3 m szélességben, zúzalékolt padkával.

Szám	Tám. Forma (ÖT / ÖN)	Munkafolyamat	Mennyiség	egys.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag költség	Díj Költség
1.	ÖN	Közmű nyomvonalon vagy bontási vonalon szelvényezés, burkolat fűrészelés	11,0	fm	-	852,-	-	9 372,-
2.	ÖN	Padka nyelés gréderrel	134,0	m2	-	768,-	-	102 912,-
3.	ÖN	Beton, aszfalt és betonelemburkolatok bontása kézi munkával	0,9	m3	-	44 272,-	-	39 845,-
4.	ÖN	Deponált föld, humusz és különböző darabos ömlesztett anyagok rakodása szállítóeszközzel	14,3	m3	-	1 005,-	-	14 372,-
5.	ÖN	Föld, humusz és különböző darabos ömlesztett anyagok szállítás 5 km-en belül	14,3	m3	-	2 413,-	-	34 506,-
6.	ÖN	Elszállított, deponált föld helyben történő elterítése	13,4	m3	-	1 180,-	-	15 812,-
7.	ÖN	Különböző nem veszélyes bontási anyagok befogadásának, kezelésének költségei	0,9	m3	-	8 369,-	-	7 532,-
8.	ÖT	Útpálya takarítása gépiszűrő eszközök igénybevételével	419,7	m2	-	154,-	-	64 634,-
9.	ÖN	Aszfaltburkolatok javítása kátyúzása 6 cm vastagságig egy vagy két rétegben bontás, hézagszivárgás és hézagkezelés nélkül bitumenemulziós ragasztással	20,0	tonna	74 294,-	36 383,-	1 485 880,-	727 660,-

FIGYELEM! A fentiekben közölt információ(k) a Ptk. szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll(nak), a tervezők szellemi tulajdonát képezik, felhasználásuk engedélyhez kötött.
A digitális változat a tervezők által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.

Mérnök-Kivitelező Kft.

e-mail: iroda@kkmkft.hu

10.	ÖT	Aszfalt burkolat kötő és kopóréteg építése gépi bedolgozással AC-4, AC-8 vagy AC-11 minőségű aszfaltbetonból előre elkészített alépítményre bitumen emulziós kellőstítéssel	33,6	m3	120 000,-	31 763,-	4 032 000,-	1 067 237,-
11.	ÖN	Útpadka készítése 0/22-es zúzottkőből 10 cm vtg-ban előkészített földműre	134,0	m2	2 983,-	2 413,-	399 722,-	323 342,-

Munkársz összesen:	5 917 602,-	2 407 224,-
Költségvetés nettó összege:		8 324 826,-
Ált.forg.adó 27 %		2 247 703,-
Költségvetés összesen:		10 572 529,-

Jelmagyarázat: ÖT - Önállóan támogatható tevékenység mennyisége	5 163 871,- + ÁFA
ÖN - Önállóan nem támogatható tevékenység mennyisége	3 160 955,- + ÁFA

Mérnök-Kivitelező Kft.

e-mail: iroda@kkmkft.hu

HRSZ.: 306

Megrendelő:

Medina Község Önkormányzat
7057 Medina Kossuth u. 59.

Létesítmény:

Medina Csokonai u. burkolat felújítás
hrs.: 306

Munkarész:

Medina Csokonai u. burkolat felújítás aszfalttal, 293 m hosszban 3m szélességben, zúzalékolt padkával.

Szám	1. am. Forma (ÖT / ÁSN)	Munkafolyamat	Mennyiség	egys.	Anyag egységár	Díj egységár	Anyag költség	Díj Költség
1.	ÖN	Munkahelyi elkorlátozó táblakészlet kihelyezése oszloppal és az első tíz napi helyszínen tartása (ÚT 2-1.119 6.1.1)	1,0	készlet	-,-	58 660,-	-,-	58 660,-
2.	ÖN	Közmű nyomvonalon vagy bontási vonalon szelvényezés, burkolat fűrészelés	13,0	fm	-,-	852,-	-,-	11 076,-
3.	ÖN	Padka nyelés gréderrel	293,0	m2	-,-	768,-	-,-	225 024,-
4.	ÖN	Beton, aszfalt és betonelemburkolatok bontása kézi munkával	1,0	m3	-,-	44 272,-	-,-	44 272,-
5.	ÖN	Deponált föld, humusz és különféle darabos ömlesztett anyagok rakodása szállítóeszközre	30,3	m3	-,-	1 005,-	-,-	30 452,-
6.	ÖN	Föld, humusz és különféle darabos ömlesztett anyagok szállítás 5 km-en belül	30,3	m3	-,-	2 413,-	-,-	73 114,-
7.	ÖN	Elszállított, deponált föld helyben történő elterítése	29,3	m3	-,-	1 180,-	-,-	34 574,-
8.	ÖN	Különféle nem veszélyes bontási anyagok befogadásának, kezelésének költségei	1,0	m3	-,-	8 369,-	-,-	8 369,-
9.	ÖT	Burkolat alap készítése remix eljárással	881,0	m2	2 579,-	3 685,-	2 272 099,-	3 246 485,-
10.	ÖT	Útpálya takarítása gépseprő eszközök igénybevételével	78,0	m2	-,-	154,-	-,-	12 012,-

FIGYELEM! A fentiekben közölt információ(k) a Ptk. szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll(nak), a tervezők szellemi tulajdonát képezik, felhasználásuk engedélyhez kötött.
A digitális változat a tervezők által aláírt papíralapú tervdokumentáció tervazonos másolata.



Mérnök-Kivitelező Kft.

e-mail: iroda@kkmkkft.hu

11.	ÖT	Aszfalt burkolat kötő és kopóréteg építése gépi bedolgozással AC-4, AC-8 vagy AC-11 minőségű aszfaltbetonból előre elkészített alépfémnyíre bitumen emulziós kellősfítéssel	70,3	m3	120 000,-	31 763,-	8 436 000,-	2 232 939,-
12.	ÖN	Útpadka készítése 0/22-es zúzottkőből 10 cm vtg-ban előkészített földműre	293,0	m2	2 983,-	2 413,-	874 019,-	707 009,-
Munkarész összesen:							11 582 118,-	6 683 986,-
Költségvetés nettó összege:								18 266 104,-
Ált.forg.adó 27 %								4 931 848,-
Költségvetés összesen:								23 197 952,-

Jelmagyarázat: ÖT - Önállóan támogatható tevékenység mennyisége 16 199 535,- + ÁFA
ÖN - Önállóan nem támogatható tevékenység mennyisége 2 066 569,- + ÁFA